

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku Kuratorium Oświaty w Lublinie od strony dziedzica oraz od strony ul. Żołnierzy Niepodległej - na poziomie piwnic

ADRES INWESTYCJI : ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin

INWESTOR : Kuratorium Oświaty w Lublinie

ADRES INWESTORA : ul. 3-go Maja 6, 20-950 Lublin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : STANISŁAW DOŁBA (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaż okien			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0354-03	1<okno - O1>	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	4<okna - O2 - od ul. Żołnierzy Niepodległej> 6<okna - O3> 3<okna - O10> 3+1<okna - O14>	szt. szt. szt. szt.	4,00 6,00 3,00 4,00	
				RAZEM	17,00
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	1,29*2,16*17<okna - O5> 1,30*4,42*2<okna - O11> 1,92*2,14*1<okna - O13> 1,30*2,95*3<drzwi balkonowe - DB1>	m ² m ² m ² m ²	47,37 11,49 4,11 11,51	
				RAZEM	74,48
4	KNR 4-04	Transport zdemontowanych okien samochodem skrzyniowym z załadunkiem i	t		
d.1	1107-01 1107-04	wyładunkiem ręcznym na odległość 20 km wraz z kosztami składowania na wysypisku (0,76+24,16+74,48)*0,08*0,45	t	3,58	
				RAZEM	3,58
2		Montaż okien			
5	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg mebli oraz parapetów folią	m ²		
d.2	1216-01	15,00*(1+17+17+2+1+3)	m ²	615,00	
				RAZEM	615,00
6	KNR 2-02	Okna z drewna sosnowego zespolone trzyszybowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni 0,6-1,0 m2	m ²		
d.2	1003-04	< wg Projektu i załącznika nr 8 Zestawienie stolarki okiennej przewidzianej do wymiany w budynku Kuratorium Oświaty w Lublinie od strony dziedzińca oraz od strony ul. Żołnierzy Niepodległej - na poziomie piwnic> 0,76*1,00*1<okno - O1>	m ²	0,76	
				RAZEM	0,76
7	KNR 2-02	Okna z drewna sosnowego zespolone trzyszybowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni do 1,5 m2	m ²		
d.2	1003-07	< wg Projektu i załącznika nr 8 Zestawienie stolarki okiennej przewidzianej do wymiany w budynku Kuratorium Oświaty w Lublinie od strony dziedzińca oraz od strony ul. Żołnierzy Niepodległej - na poziomie piwnic> 1,16*1,13*4<okna - O2 od ul. Żołnierzy Niepodległej> 1,34*1,10*6<okna - O3> 1,29*1,04*(3+1)<okna - O14>	m ² m ² m ²	5,24 8,84 5,37	
				RAZEM	19,45
8	KNR 2-02	Okna z drewna sosnowego zespolone trzyszybowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni 1,5-2,0 m2	m ²		
d.2	1003-08	< wg Projektu i załącznika nr 8 Zestawienie stolarki okiennej przewidzianej do wymiany w budynku Kuratorium Oświaty w Lublinie od strony dziedzińca oraz od strony ul. Żołnierzy Niepodległej - na poziomie piwnic> 0,74*2,12*3<okna - O10>	m ²	4,71	
				RAZEM	4,71
9	KNR 2-02	Okna z drewna sosnowego zespolone trzyszybowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni powyżej 2,5 m2	m ²		
d.2	1003-10	< wg Projektu i załącznika nr 8 Zestawienie stolarki okiennej przewidzianej do wymiany w budynku Kuratorium Oświaty w Lublinie od strony dziedzińca oraz od strony ul. Żołnierzy Niepodległej - na poziomie piwnic> 1,29*2,16*17<okna - O5> 1,30*4,42*2<okna - O11> 1,92*2,14*1<okna - O13>	m ² m ² m ²	47,37 11,49 4,11	
				RAZEM	62,97
10	KNR 2-02	Drzwi balkonowe z drewna sosnowego zespolone trzyszybowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1003-11	< wg Projektu i załącznika nr 8 Zestawienie stolarki okiennej przewidzianej do wymiany w budynku Kuratorium Oświaty w Lublinie od strony dziedzińca oraz od strony ul. Żołnierzy Niepodległej - na poziomie piwnic> 1,30*2,95*3<drzwi balkonowe - DB1>	m ²	11,51	
				RAZEM	11,51
11	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów z ramami okiennymi i ościeżnicami	m		
d.2	0707-05	drzwiowymi - od zewnątrz na elewacji (0,76+1,00*2)*1+(1,16+1,13*2)*4+(1,34+1,00*2)*6+(1,29+2,16*2)*17+(0,74+2,12*2)*1+(1,30+4,42*2)*2+(1,92+2,14*2)*1+(1,29*2+1,04*2)*(3+1)<okna> (1,30+2,95*2)*3<drzwi balkonowe>	m m m	181,95 21,60	
				RAZEM	203,55

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KNR 4-01 0708-02 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm - uzupełnienie tynków po montażu okien i drzwi balkonowych na gładziach wewnętrznych (0,76+1,00*2)*1+(1,16+1,13*2)*4+(1,34+1,00*2)*6+(1,29+2,16*2)*17+(0,74+2,12*2)*1+(1,30+4,42*2)*2+(1,92+2,14*2)*1+(1,29*2+1,04*2)*(3+1)<okna> (1,30+2,95*2)*3<drzwi balkonowe>	m		
			m		181,95
			m		21,60
				RAZEM	203,55
13 d.2	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - analogia na gładziach wewnętrznych szerokości do 50 cm wsp. do R=1,50 [(0,76+1,00*2)*1+(1,16+1,13*2)*4+(1,34+1,00*2)*6+(1,29+2,16*2)*17+(0,74+2,12*2)*1+(1,30+4,42*2)*2+(1,92+2,14*2)*1+(1,29*2+1,04*2)*(3+1)]*0,50<okna> [(1,30+2,95*2)*3]*0,50<drzwi balkonowe>	m ²		
			m ²		90,98
			m ²		10,80
				RAZEM	101,78
14 d.2	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - malowanie gładzi wewnętrznych wsp. do R=2,0 [(0,76+1,00*2)*1+(1,16+1,13*2)*4+(1,34+1,00*2)*6+(1,29+2,16*2)*17+(0,74+2,12*2)*1+(1,30+4,42*2)*2+(1,92+2,14*2)*1+(1,29*2+1,04*2)*(3+1)]*0,50<okna> [(1,30+2,95*2)*3]*0,50<drzwi balkonowe>	m ²		
			m ²		90,98
			m ²		10,80
				RAZEM	101,78
15 d.2	KNR 0-28 2630-06 analogia	Malowanie farbą polikrzemianową np. NOVALIT PLAN lub równoważną z dodatkiem mikrowłókien - gruntowanie gładzi zewnętrznych wsp. do R=2,0 [(0,76+1,00*2)*1+(1,16+1,13*2)*4+(1,34+1,00*2)*6+(1,29+2,16*2)*17+(0,74+2,12*2)*1+(1,30+4,42*2)*2+(1,92+2,14*2)*1+(1,29*2+1,04*2)*(3+1)]*0,30<okna> [(1,30+2,95*2)*3]*0,30<drzwi balkonowe>	m ²		
			m ²		54,59
			m ²		6,48
				RAZEM	61,07
16 d.2	KNR 0-28 2630-05 analogia	Malowanie farbą polikrzemianową np. NOVALIT F lub równoważną - malowanie gładzi zewnętrznych - kolor w nawiązaniu do istniejącej na elewacji wsp. do R=2,0 [(0,76+1,00*2)*1+(1,16+1,13*2)*4+(1,34+1,00*2)*6+(1,29+2,16*2)*17+(0,74+2,12*2)*1+(1,30+4,42*2)*2+(1,92+2,14*2)*1+(1,29*2+1,04*2)*(3+1)]*0,30<okna> [(1,30+2,95*2)*3]*0,30<drzwi balkonowe>	m ²		
			m ²		54,59
			m ²		6,48
				RAZEM	61,07
17 d.2	kalk. własna	Naprawa istniejących parapetów zewnętrznych z blachy malowanej o szerokości powyżej 25 cm z uzupełnieniem obróbki oraz uszczelnieniem połączenia okna i parapetu uszczelniaczem dekarским i pomalowaniu - po montażu stolarki okiennej (0,76*1+1,16*4+1,34*6+1,29*17+1,14*5+0,95*2+0,74*3+1,30*2+1,92*3+1,29*(3+1))*0,35 (1,30*3)*0,35< drzwi - połączenie drzwi balkonowych z obróbkami blacharskimi lub płytkami gresowymi>	m ²		
			m ²		20,55
			m ²		1,37
				RAZEM	21,92
18 d.2	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m 1+1< do okien O11>	kol.		
			kol.		2,00
				RAZEM	2,00
19 d.2	kalk. własna	Dostarczenie oraz montaż siłowników łańcuchowych do okien oddymiających O11 wraz z podłączeniem do istniejących centralek ppoż. 2+2	kpl.		
			kpl.		4,00
				RAZEM	4,00